

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							
A/A	Συνοπτική περιγραφή	Αριθ. Τιμολ.	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
1	Θυρίδες επίσκεψης ψευδοροφής διαστάσεων 50 x 50 από διάτρητη ακουστική γυψοσανίδα με ειδικό ακουστικό φίλτρο στην πίσω όψη με εργασίες κοπής:	1	ΝΟΙΚ 78.05.10	τεμ.	20,00	115,00	2.300,00
2	Μεταλλική βάση για την έδραση δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων	2	ΑΤΗΕ Ν8010.1	τεμ.	2,00	1.000,00	2000,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ							4.300,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							4.300,00
Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							
1	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπολικό διατ. 5Χ10 mm ²	1	ΑΤΗΕ 8773.6.4 Ν	m	25,00	15,00	375,00
2	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατ. 5Χ6 mm ²	2	ΑΤΗΕ 8773.5.4 Ν	m	80,00	12,50	1.000,00
3	Καλώδιο LIYCY διατομής 3 Χ 1, 5 mm ² θωρακισμένο	3	ΑΤΗΕ 9336.1.1	m	90,00	3,00	270,00
4	Αποχρετευτικός αγωγός Φ32 από PVC	4	ΗΛΜ 102	m	200,00	7,00	1.400,00
5	Ηλεκτρικός πίνακας από σκληρό PVC βαθμού προστασίας IP65, εξωτερικός διαστ. 50Χ35 cm με ασφάλειες τύπου Κ 3Χ32Α	5	ΑΤΗΕ 8840.1.2 Ν	τεμ.	1,00	450,00	450,00
6	Ηλεκτρικός πίνακας από σκληρό PVC βαθμού προστασίας IP65, εξωτερικός διαστ. 50Χ35 cm με ασφάλειες τύπου Κ 3Χ32Α	6	ΑΤΗΕ 8840.1.2 Ν	τεμ.	1,00	450,00	450,00
7	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 1 ^{5/8"} πάχους τοιχώματος 1,20 mm	7	ΑΤΗΕ 8041.6.1	m	50,00	37,00	1.850,00
8	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 1 ^{3/8"} πάχους τοιχώματος 1,20 mm	8	ΑΤΗΕ 8041.6.2	m	50,00	35,00	1.750,00
9	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 1 ^{1/8"} πάχους τοιχώματος 1,20 mm	9	ΑΤΗΕ 8041.6.3	m	50,00	29,50	1.475,00
10	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 7/8" πάχους τοιχώματος 1,20 mm	10	ΑΤΗΕ 8041.6.4	m	64,00	19,00	1.216,00
11	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 3/4" πάχους τοιχώματος 1,00 mm	11	ΑΤΗΕ 8041.6.5	m	64,00	17,00	1.088,00
12	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 5/8" πάχους τοιχώματος 1,00 mm	12	ΑΤΗΕ 8041.6.6	m	64,50	15,00	967,50
13	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 1/2" πάχους τοιχώματος 1,00 mm	13	ΑΤΗΕ 8041.6.7	m	64,00	13,00	832,00
14	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 3/8" πάχους τοιχώματος 1,00 mm	14	ΑΤΗΕ 8041.6.8	m	50,00	11,00	550,00
ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							13.673,50
ΣΥΝΟΛΟ							17.973,50
Γ.Ε. και Ο.Ε.18%							3.235,23
νέο ΣΥΝΟΛΟ							21.208,73
Απρόβλεπτα 15%							3.181,31
νέο ΣΥΝΟΛΟ							24.390,04
Φ.Π.Α. (=23%)							5.609,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							29.999,75

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Δανίκας Γ.
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.